

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và  
kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đóng cửa ô  
chôn lấp C3 thuộc bãi rác Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  
Luật xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc  
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì  
công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý  
chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về việc quy  
định chi tiết một số nội dung về quản lý báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ  
sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc  
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và  
Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ  
đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh  
Bình Định ban hành quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định báo cáo  
nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng  
triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên  
địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 11010/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND thành phố  
Quy Nhơn về việc phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn  
ngân sách thành phố;

Căn cứ Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 20/05/2024 của UBND thành phố  
Quy Nhơn về chủ trương đầu tư công trình Đóng cửa ô chôn lấp C3 thuộc bãi rác  
Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn;

Xét đề nghị của Công ty CP Môi trường Bình Định tại Tờ trình số 28/TTr-CTMT  
ngày 04/07/2024; theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo  
số 254/BC-PTCKH ngày 09/07/2024,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình, với những nội dung chính sau:

**I. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật**

1. Tên công trình: Đóng cửa ô chôn lấp C3 thuộc bãi rác Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn.
2. Cấp quyết định đầu tư: UBND thành phố Quy Nhơn.
3. Chủ đầu tư: Công ty CP Môi trường Bình Định.
4. Mục tiêu đầu tư: Thực hiện các quy định về môi trường sau khi kết thúc hoạt động tại ô chôn lấp C3 thuộc bãi rác Long Mỹ nhằm hạn chế tối đa việc phát sinh ô nhiễm môi trường đến môi trường xung quanh.
5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:
  - Xây dựng lớp phủ bề mặt: san gạt lớp rác tạo độ dốc tối thiểu 3% để tiêu thoát nước rồi phủ lớp đất dày 30cm trên lớp rác để ổn định nền cho công trình, sau đó tiến hành phủ các lớp sau (theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường):
    - + Lót bạt nhựa HDPE có chiều dày 0,5mm.
    - + Phủ lớp đệm bằng đất có thành phần phổ biến là cát dày 50 cm.
    - + Phủ lớp đất trồng cây dày 20 cm để trồng cỏ chống xói lở.
  - Xây dựng hệ thống thoát nước mặt không cho nước mưa xâm nhập vào ô chôn lấp bao gồm:
    - + Xây dựng tuyến mương thu gom nước mặt bằng bê tông xi măng xung quanh bờ bao ô chôn lấp C3.
    - + Xây dựng 04 hố ga kết cấu bê tông cốt thép để thu gom nước mặt từ tuyến mương về 04 tuyến cống D600 chạy qua đường bê tông hiện trạng, sau đó đổ xuống dốc nước bằng bê tông cốt thép rồi thoát ra mương nước hiện trạng xung quanh ô chôn lấp.
  - Xây dựng hệ thống thoát khí bãi chôn lấp chất thải rắn, bao gồm:
    - + Khoan 17 hố khoan có chiều sâu trung bình 5m để lắp đặt 17 ống thoát khí, khoảng cách giữa các hố khoan 60m, được bố trí theo dạng tam giác đều.
    - + Ống thoát khí bằng nhựa HDPE DN150, đoạn ống trong lớp rác đục lỗ tỷ lệ 15%, bên trong ống đổ đầy đá 2x4 để chống dẹt ống, đoạn trên cùng cao hơn bề mặt hoàn thiện sau khi đóng bãi 2m (không đục lỗ).
6. Tổ chức khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn xây dựng và môi trường Nam Phương.
7. Địa điểm xây dựng: Xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn.
8. Loại, nhóm và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật; nhóm C; cấp IV.
9. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:
  - Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước (lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật).
  - Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được Phòng Quản lý đô thị thành phố thẩm định tại Công văn số 765/TĐ-QLĐT ngày 28/06/2024.

10. Tổng mức đầu tư xây dựng: 14.115.217.000 đồng (Mười bốn tỷ, một trăm mười lăm triệu, hai trăm mười bảy nghìn đồng), trong đó:

- Chi phí xây dựng: 10.744.753.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án: 274.886.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 864.492.000 đồng
- Chi phí khác: 1.557.629.000 đồng
- Chi phí dự phòng: 673.457.000 đồng

(Chi tiết theo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật của Phòng Quản lý đô thị thành phố tại Công văn số 765/TĐ-QLĐT ngày 28/06/2024)

11. Tiến độ thực hiện: Năm 2024 - 2025.

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước (ngân sách thành phố).

13. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư thuê quản lý dự án.

**II. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:** chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Công ty CP Môi trường Bình Định chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Môi trường Bình Định, Giám đốc Kho bạc nhà nước Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- CT và các PCT UBND TP;
- VP (LD + C11);
- Lưu: VT.





Nguyễn Công Vịnh





**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Đóng cửa ô chôn lấp C3 thuộc bãi rác Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn**

(Kèm theo Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 của UBND thành phố Quy Nhơn)

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Quản lý dự án	Tư vấn quản lý tiến độ, chất lượng, chi phí... thực hiện công trình	274.886.000	Ngân sách nhà nước (ngân sách thành phố)	Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2024	Tron gói	05 tháng
2	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	Tư vấn công tác lựa chọn nhà thầu	41.690.000				15 ngày			20 ngày
3	Thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	Tư vấn thẩm định công tác lựa chọn nhà thầu	21.489.000				15 ngày			20 ngày
4	Giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát chất lượng thực hiện công trình	275.710.000				15 ngày			90 ngày
5	Lập báo cáo đánh giá hiện trạng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sau khi đóng cửa	Báo cáo tình trạng, đánh giá tác động môi trường của bãi chôn lấp sau khi đóng cửa	80.000.000				15 ngày			45 ngày
6	Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm mọi rủi ro trong suốt quá trình thực hiện công trình	13.132.000				15 ngày			90 ngày
7	Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng	Xây dựng lớp phủ bê mặt; hệ thống thoát khí; hệ thống thoát nước mặt để đóng cửa ô chôn lấp C3 theo quy trình đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường	11.281.991.000 (trong đó: - xây dựng: 10.744.753.000, - dự phòng: 537.238.000)							Một giai đoạn, một túi hồ sơ
			<b>11.988.898.000</b>	<b>Tổng giá gói thầu:</b>						

