

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3748/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 24 tháng 10 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về chủ trương đầu tư**

**Dự án: Sửa chữa cột anten và đường dây điện 22 KV (sau nhánh rẽ)  
Đài Phát sóng Vũng Chua**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư công;

Theo Công văn số 2845/UBND-VX ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh về việc sửa chữa cột anten và đường dây điện Đài Phát sóng Vũng Chua;

Xét đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tại Tờ trình số 144/TTr-ĐPT-TH ngày 13/10/2016 và Báo cáo kết quả thẩm định số 453/BC-SKHĐT ngày 12/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa cột anten và đường dây điện 22 KV (sau nhánh rẽ) Đài Phát sóng Vũng Chua, với các nội dung chủ yếu như sau:

**1. Mục tiêu đầu tư:**

Năm 2013, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt Dự án “Cải tạo, nâng cấp Đài Phát sóng Vũng Chua” nhằm đảm bảo duy trì hoạt động tiếp, phát sóng. Riêng Cột anten và đường dây điện 22 KV(sau nhánh rẽ) Đài Phát sóng Vũng Chua đã sử dụng nhiều năm, hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đốt anten bị hoen rỉ có thể làm cột bị gãy đổ, đường dây điện 22 KV (sau nhánh rẽ) đã xảy ra sự cố mất điện liên tục không đảm bảo duy trì hoạt động tiếp, phát sóng của Đài Phát sóng Vũng Chua. Vì vậy, việc sửa chữa cột anten và đường dây điện trên là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo duy trì tốt hoạt động của Đài Phát sóng Vũng Chua, nhất là trong mùa mưa bão sắp tới, góp phần tuyên kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của tỉnh đến với người dân.

**2. Quy mô đầu tư: Công trình cấp III ( công trình dân dụng).**

- Sửa chữa cột anten:
  - + Thay thế năm đoạn cột phía trên, kim thu lôi.
  - + Thay thế thang leo dọc thân cột anten.
  - + Thay thế bu lông U, bu lông liên kết cột bị gỉ.
  - + Thay thế bộ gá anten phát thanh.
  - + Sơn lại toàn bộ cột.
  - + Bổ sung, thay thế cột đỡ cáp fio đơ.
- Sửa chữa đường dây điện 22KV (sau nhánh rẽ) Đài Phát sóng Vũng Chua, Từ cột C60/26/28 XT 472/E20 đến TBA 320KVA 22/0,4KV Đài Phát sóng Vũng Chua:
  - + Thay toàn bộ xà bị rỉ sét từ cột C60/26/28 XT 472/E20 đến TBA 320KVA 22/0,4KV Đài Truyền Hình Vũng Chua gồm : 1 bộ xà XPD-1, 2 bộ xà XDL-1L, 1 bộ xà XDL-2L, 1 bộ xà XNV-1C, 1 bộ xà XNT-3, 1 bộ xà XHNT, 1 bộ xà XFCO, 1 bộ xà XSD, 1 bộ xà XRN-2.
  - + Thay 4 dây néo TK70-11 tại cột C5; Bổ sung 1 dây néo TK 70-11, móng néo MN15-5 tại cột C1.
  - + Thay lại cột thép 10,5 tại C7 bị rỉ sét bằng 2 cột BLT 14m.
  - + Thay 18 chuỗi treo thủy tinh 3 bát, 14 sứ đứng 24KV bị nhiễm bẩn bằng sứ treo 24KV polyme, sứ đứng 24KV pinpost từ cột C1 đến C6, Thay 9 sứ đứng 24KV bị nhiễm bẩn bằng 6 sứ treo 24KV polyme và 1 sứ đứng 24KV pinpost tại cột C7.
  - + Dây dẫn : dây đồng trần 3M38 sử dụng lại.
  - + Thay 6 cầu chì tự rơi 24KV, 6 chống sét van 18KV bị nhiễm bẩn.
  - + Thay lại toàn bộ khóa néo dây bị rỉ sét.
  - + Riêng chụp đầu cột và dây chống sét mới thi công năm 2011 nên sẽ sử dụng lại không thay mới, tuy nhiên do lắp đặt sau nên cần phải tháo khi thay xà.
  - + Bổ sung dây đồng M38 để buộc cổ sứ.
  - + Móng cột MT-4G.
  - + Nối đất cột ND-6C.
  - + Nối đất xà NDX-1.
- Sửa chữa cột anten:
  - + Thay thế năm đoạn cột phía trên, kim thu lôi.
  - + Thay thế thang leo dọc thân cột anten.
  - + Thay thế bu lông U, bu lông liên kết cột bị gỉ.
  - + Thay thế bộ gá anten phát thanh.
  - + Sơn lại toàn bộ cột.
  - + Bổ sung, thay thế cột đỡ cáp fio đơ.
- Sửa chữa đường dây điện 22KV (sau nhánh rẽ) Đài Phát sóng Vũng Chua, Từ cột C60/26/28 XT 472/E20 đến TBA 320KVA 22/0,4KV Đài Phát sóng Vũng Chua:

+ Thay toàn bộ xà bị rỉ sét từ cột C60/26/28 XT 472/E20 đến TBA 320KVA 22/0,4KV Đài Truyền Hình Vũng Chua gồm : 1 bộ xà XPD-1, 2 bộ xà XDL-1L, 1 bộ xà XDL-2L, 1 bộ xà XNV-1C, 1 bộ xà XNT-3, 1 bộ xà XHNT, 1 bộ xà XFCO, 1 bộ xà XSD, 1 bộ xà XRN-2.

+ Thay 4 dây néo TK70-11 tại cột C5; Bổ sung 1 dây néo TK 70-11, móng néo MN15-5 tại cột C1.

+ Thay lại cột thép 10,5 tại C7 bị rỉ sét bằng 2 cột BTLT 14m.

+ Thay 18 chuỗi treo thủy tinh 3 bát, 14 sứ đứng 24KV bị nhiễm bẩn bằng sứ treo 24KV polyme, sứ đứng 24KV pinpost từ cột C1 đến C6, Thay 9 sứ đứng 24KV bị nhiễm bẩn bằng 6 sứ treo 24KV polyme và 1 sứ đứng 24KV pinpost tại cột C7.

+ Dây dẫn : dây đồng trần 3M38 sử dụng lại.

+ Thay 6 cầu chì tự rơi 24KV, 6 chống sét van 18KV bị nhiễm bẩn.

+ Thay lại toàn bộ khóa néo dây bị rỉ sét.

+ Riêng chụp đầu cột và dây chống sét mới thi công năm 2011 nên sẽ sử dụng lại không thay mới, tuy nhiên do lắp đặt sau nên cần phải tháo khi thay xà.

+ Bổ sung dây đồng M38 để buộc cỗ sứ.

+ Móng cột MT-4G.

+ Nối đất cột ND-6C.

+ Nối đất xà NDX-1.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư: 706.583.000 đồng (*Bảy trăm lẻ sáu triệu, năm trăm tám mươi ba ngàn đồng*).

Trong đó:	- Chi phí xây dựng	: 599.441.700 đồng
	- Chi phí tư vấn đầu tư XD	: 54.266.300 đồng
	- Chi phí khác	: 19.228.000 đồng
	- Chi phí dự phòng	: 33.647.000 đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

- Sử dụng phần kinh phí còn thừa của Dự án: Cải tạo, nâng cấp Đài Phát sóng Vũng Chua: 694.032.000 đồng.

- Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị: 12.551.000 đồng.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Núi Vũng Chua, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2020.

**Điều 2.** Chủ đầu tư (Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư Dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định;

Hội đồng

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan  
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- CT, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP CN;
- Lưu: VT, K1, K9, K16.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Thanh**