

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bê tông GTNT tuyến đường từ số nhà 179 Âu Cơ khu phố 4 đến nhà ông Trần Văn Hảo khu phố 5, phường Bùi Thị Xuân

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh Bình Định ban hành quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 11010/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách thành phố;

Căn cứ Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 01/04/2024 của UBND thành phố Quy Nhơn về chủ trương đầu tư công trình Bê tông GTNT tuyến đường từ số nhà 179 Âu Cơ khu phố 4 đến nhà ông Trần Văn Hảo khu phố 5, phường Bùi Thị Xuân;

Xét đề nghị của UBND phường Bùi Thị Xuân tại Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 06/05/2024; theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo số 161/BC-PTCKH ngày 09/05/2024,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình, với những nội dung chính sau:

I. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật

1. Tên công trình: Bê tông GTNT tuyến đường từ số nhà 179 Âu Cơ khu phố 4 đến nhà ông Trần Văn Hào khu phố 5, phường Bùi Thị Xuân.

2. Cấp quyết định đầu tư: UBND thành phố Quy Nhơn.

3. Chủ đầu tư: UBND phường Bùi Thị Xuân

4. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thông đi lại của nhân dân trong khu vực dễ dàng hơn trong mùa mưa, nâng cao đời sống nhân dân và đồng thời dần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Tổng chiều dài xây dựng tuyến đường $L=792m$; bề rộng mặt đường mở rộng $3,5m \div 5,0m$, gồm các đoạn:

+ Những đoạn nền đường thấp và bị đọng nước mưa thường xuyên (đoạn từ Km0+0,00 đến Km0+233,38 (dài 233,38m) và đoạn từ Km0+489,83 đến Km0+608,91 (dài 19,08m)):

• Lớp bê tông xi măng M250 đá 2x4 dày 18cm (độ sụt 4cm).

• Bạt nhựa

• Lớp cấp phối đá dăm $D_{max}25$ bù vênh.

• Mặt đường bê tông xi măng hiện trạng.

+ Những đoạn nền mặt đường còn tốt và ổn định, thiết kế bám theo mặt đường cũ, đổ lại lớp bê tông xi măng mặt đường vuốt tạo độ dốc thoát nước mặt (đoạn từ Km0+233,38 đến Km0+489,83 (dài 256,45m) và đoạn Km0+608,91 đến Km0+792,09 (dài 188,18m)):

• Lớp bê tông xi măng M250 đá 2x4 dày 12cm (độ sụt 4cm).

• Lớp bê tông xi măng M250 đá 2x4 bù vênh (độ sụt 4cm).

• Mặt đường bê tông xi măng hiện trạng.

- Đoạn đường hẻm (giao cắt với tuyến chính tại Km0+77,80 (dài 99,26m), bề rộng mặt đường trung bình rộng 2m):

+ Nâng nền mặt đường bằng bê tông xi măng M200 đá 1x2 dày 10cm (độ sụt 4cm) trên lớp cấp phối đá dăm $D_{max}25$.

+ Bố trí các đường ống thu nước mưa bằng ống nhựa D250 thu nước chảy về rãnh thoát nước được xây dựng mới có chiều dài là 36m; hố thu nước kích thước (90x140)cm bằng bê tông cốt thép M250 đá 1x2 và tấm thu nước mặt bằng tấm chắn rác bê tông cường độ cao chịu tải trọng 25 tấn.

- Thoát nước mưa:

+ Đoạn từ Km0+0,00 đến Km0+28,26: chiều dài đường ống thu nước mưa là 22m, sử dụng đường ống nhựa PVC D250mm, hố thu nước bê tông cốt thép M250 đá 1x2 (độ sụt 4cm) và tấm thu nước mặt bằng tấm chắn rác bê tông cường độ cao chịu tải trọng 25 tấn.

+ Đoạn từ Km0+28,26 đến Km0+122,66: chiều dài rãnh dọc là 93m, rãnh chữ nhật có nắp đan, bề rộng B400mm bằng bê tông cốt thép M250 đá 1x2 (độ sụt 4cm), bố trí tấm đan đáy rãnh bằng bê tông cốt thép M250 đá 1x2 và tấm thu nước mặt bằng tấm chắn rác bê tông cường độ cao chịu tải trọng 25 tấn.

+ Đoạn từ Km0+122,66 đến Km0+135,11 (cầu bản hộp hiện trạng): chiều dài cống là 13m, sử dụng ống cống bê tông li tâm đường kính D800, tải trọng H30; hố ga bằng bê tông xi măng M250 đá 1x2 (độ sụt 4cm), tường đầu bằng bê tông xi măng M200 đá 2x4, đệm móng bằng lớp đá dăm 4x6 đầm chặt dày 10cm.

- Cầu bản hộp hiện trạng có kích thước (5,4x4,7)m: xây dựng lan can hai bên cầu cao 90cm bằng thép mạ kẽm (D65 ÷ D110) dày 3,2mm thay gờ chắn xe để đảm bảo an toàn giao thông.

- An toàn giao thông: bố trí các biển báo đảm bảo an giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

6. Tổ chức khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng tổng hợp Hoàng Đăng.

7. Địa điểm xây dựng: Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn.

8. Loại, nhóm và cấp công trình: Công trình giao thông; nhóm C; cấp IV.

9. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước (lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật).

- Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được Phòng Quản lý đô thị thành phố thẩm định tại Công văn số 445/TĐ-QLĐT ngày 02/05/2024.

10. Tổng mức đầu tư xây dựng: 2.030.580.000 đồng (Hai tỷ, không trăm ba mươi triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng), trong đó:

- Chi phí xây dựng: 1.688.175.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án: 51.050.000 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 168.211.000 đồng

- Chi phí khác: 26.450.000 đồng

- Chi phí dự phòng: 96.694.000 đồng

(Chi tiết theo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật của Phòng Quản lý đô thị thành phố tại Công văn số 445/TĐ-QLĐT ngày 02/05/2024)

11. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2024.

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước (ngân sách thành phố).

13. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư thuê quản lý dự án.

II. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao UBND phường Bùi Thị Xuân chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Xuân, Giám đốc Kho bạc



nhà nước Bình Định và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT và các PCT UBND TP;
- VP (LD + C11);
- Lưu: VT

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Vịnh

[Vertical stamp on the left margin]

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Bê tông GTNT tuyến đường từ số nhà 179 Âu Cơ khu phố 4 đến nhà ông Trần Văn Hảo khu phố 5, phường Bùi Thị Xuân

(Kèm theo Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của UBND thành phố Quy Nhơn)

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Quản lý dự án	Tư vấn quản lý tiến độ, chất lượng, chi phí... thực hiện công trình	51.050.000				15 ngày			Theo tiến độ thực hiện dự án	
2	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	Tư vấn công tác lựa chọn nhà thầu	5.841.000	Ngân sách nhà nước (ngân sách thành phố)	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày			30 ngày	
3	Thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	Tư vấn thẩm định công tác lựa chọn nhà thầu	5.000.000		(*)		15 ngày	Quý III/2024	Tron gói	20 ngày	
4	Giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát chất lượng xây dựng công trình	54.072.000				15 ngày			Theo tiến độ xây lắp	
5	Bảo hiểm xây lắp	Bảo hiểm mọi rủi ro trong suốt quá trình xây dựng công trình	4.220.000				15 ngày				
6	Thi công xây dựng	Bê tông xi măng mặt đường, xây dựng hệ thống thoát nước	1.772.584.000 (XD: 1.688.175.000 +DPC: 84.409.000)		Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày			120 ngày	
Tổng giá gói thầu:			1.892.767.000								

(*) Chủ đầu tư thực hiện quy trình theo quy định tại Điều 78 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 



