

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công việc Nâng cấp các tuyến đường giao thông trong đô thị thuộc dịch vụ sự nghiệp công Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ năm 2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính phủ về quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt danh mục sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 10999/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 29/03/2024 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc phê duyệt chi tiết nội dung công việc thuộc dịch vụ Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ năm 2024;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố tại Tờ trình số 261/TTr-BQLCI ngày 12/06/2024; theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Tờ trình số 96/TTr-PTCKH ngày 17/06/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, với những nội dung chính sau:

I. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật:

1. Dịch vụ sự nghiệp công: Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ năm 2024.

2. Tên công việc: Nâng cấp các tuyến đường giao thông trong đô thị.

3. Cấp quyết định phê duyệt: UBND thành phố Quy Nhơn.

4. Cơ quan quản lý sản phẩm, dịch vụ công: Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố.

5. Mục tiêu: Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị, cải tạo cảnh quan và vệ sinh môi trường, đồng thời đồng bộ với các trục đường hiện tại trên địa bàn thành phố.



6. Nội dung và khối lượng thực hiện:

* Sửa chữa, nâng cấp bê tông nhựa 18 tuyến đường đô thị trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, cụ thể:

- Tuyến đường bên cạnh chùa Phổ Minh (đoạn từ Lê Thanh Nghị đến Huỳnh Tấn Phát), phường Đống Đa.

- Tuyến hẻm 141 Huỳnh Tấn Phát, phường Đống Đa.

- Tuyến đường Nguyễn Hoàng (đoạn từ Lê Thanh Nghị đến số nhà 124 Nguyễn Hoàng), phường Đống Đa.

- Tuyến đường Nguyễn Hiền (đoạn từ Tạ Quang Bửu đến Nguyễn Hoàng), phường Đống Đa.

- Tuyến đường Tôn Thất Tùng (đoạn từ Hoàng Văn Thụ đến Lê Văn Trung), phường Ngô Mỹ.

- Tuyến đường Lê Văn Trung (đoạn từ Tôn Thất Tùng đến Lê Văn Chân), phường Ngô Mỹ.

- Tuyến đường Lý Tự Trọng, phường Lê Lợi.

- Tuyến đường Nguyễn Lạc (đoạn từ Ngô Văn Sở đến Nguyễn Thiếp), phường Trần Phú.

- Tuyến đường Trần An Tư, phường Lý Thường Kiệt.

- Tuyến đường Nguyễn Lương Bằng (đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Phạm Hùng), phường Lý Thường Kiệt.

- Tuyến đường Ngô Trọng Thiên, phường Hải Cảng.

- Tuyến đường Hoàng Quốc Việt (đoạn từ Ý Lan đến Phan Đình Phùng), phường Thị Nại.

- Tuyến đường Tô Ngọc Vân, phường Ghềnh Ráng.

- Tuyến đường Phạm Thị Đào, phường Ghềnh Ráng.

- Tuyến đường Phạm Cần Chính, phường Ghềnh Ráng.

- Tuyến đường Tôn Thất Hiệp, phường Ghềnh Ráng.

- Tuyến đường Đặng Thùy Trâm (đoạn từ Chế Lan Viên đến La Văn Tiến), phường Ghềnh Ráng.

- Tuyến đường Nam Cao (đoạn từ Chế Lan Viên đến Bùi Điền), phường Ghềnh Ráng.

* Phương án thiết kế sửa chữa, nâng cấp:

- Kết cấu mặt đường thiết kế thảm tăng cường như sau:

+ Mặt đường bê tông nhựa, bê tông xi măng hiện trạng.

+ Tưới nhũ tương dính bám, tiêu chuẩn nhũ tương 0,5kg/m².

+ Bù vênh + thảm tăng cường lớp mặt đường bằng bê tông nhựa C12,5 dày 3cm.

- Kết cấu mặt đường thiết kế thảm tăng cường tại vị trí sửa chữa hư hỏng mặt bằng bê tông xi măng như sau:

+ Đào bỏ mặt đường hư hỏng hiện trạng.

+ Lu tạo phẳng đạt K98, dày 30cm.

- + Lót lớp giấy dầu.
 - + Đổ bê tông xi măng M250, đá 2x4, dày 20cm.
 - + Tưới nhũ tương dính bám, tiêu chuẩn nhũ tương 0,5kg/m².
 - + Bù vênh + thảm tăng cường lớp mặt đường bằng bê tông nhựa C12,5 dày 3cm.
 - Kết cấu bó vỉa, vỉa hè:
 - + Vỉa hè: tận dụng hoàn toàn vỉa hè hiện trạng.
 - + Bó vỉa: tận dụng hoàn toàn vỉa hè hiện trạng.
 - Hệ thống thoát nước:
 - Sửa chữa, cải tạo, nâng cao độ đỉnh hố ga phù hợp với mặt đường bê tông nhựa thảm tăng cường: phá bỏ bê tông tường đỉnh hố ga hiện trạng, đổ bê tông cốt thép M250 đá 1x2 tường đỉnh, bản nắp hố ga, lắp đặt mới khung đà, tấm đan bê tông cường độ cao.
 - Bổ sung hố thu nước: Cắt mặt đường bê tông nhựa, đào đất hố móng; đổ lớp bê tông lót M150 đá 2x4, thi công lắp đặt hố thu bê tông cốt thép kết hợp tấm đan bằng bê tông cường độ cao; lắp đặt ống dẫn nước uPVC D200 và van lật ngăn mùi HDPE D200; đắp cát hố móng, đổ bê tông xi măng M250 đá 1x2 dày 20cm hoàn trả mặt đường.
 - Thiết kế các công trình phụ trợ, an toàn giao thông: các thiết bị phòng hộ và an toàn giao thông được thiết kế theo Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN-41:2019/BGTVT:
 - + Thiết kế vạch sơn tim đường vạch 1.1, vạch 1.2, dày 2mm.
 - + Thiết kế vạch sơn người đi bộ vạch 7.3, dày 2mm.
 - + Thiết kế vạch sơn dừng trước tín hiệu vạch 7.1, dày 2mm.
7. Địa điểm: Thành phố Quy Nhơn.
8. Phương án thực hiện: Nâng cấp, sửa chữa.
9. Giá trị dự toán: 4.630.439.000 đồng (*Bốn tỷ, sáu trăm ba mươi triệu, bốn trăm ba mươi chín nghìn đồng*), trong đó:
- | | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| - Chi phí xây dựng: | 4.195.647.478 đồng |
| - Chi phí quản lý sản phẩm, dịch vụ công: | 103.518.066 đồng |
| - Chi phí tư vấn: | 325.393.823 đồng |
| - Chi phí khác: | 5.879.700 đồng |
10. Nguồn vốn: Từ nguồn chi sự nghiệp giao thông năm 2024 (*Quyết định số 10999/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND thành phố Quy Nhơn*).
11. Hình thức quản lý sản phẩm, dịch vụ công: Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố trực tiếp quản lý.
12. Thời gian thực hiện: Năm 2024.
- II. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**



TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	Tư vấn công tác lựa chọn nhà thầu	14.516.000	Nguồn chi sự nghiệp giao thông năm 2024	Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2024	Trộn gói	45 ngày
2	Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	Tư vấn thẩm định công tác lựa chọn nhà thầu	8.391.000				15 ngày			30 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát chất lượng xây dựng công trình	99.084.000				15 ngày			90 ngày
4	Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng	Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường bằng bê tông nhựa	4.195.647.000				Chào hàng cạnh tranh qua mạng			Một giai đoạn, một túi hồ sơ
Tổng giá gói thầu:			4.317.638.000							

Điều 2. Giao Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, Giám đốc Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố, Giám đốc Kho bạc nhà nước Bình Định và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT và các PCT UBND TP;
- VP (LĐ + C11);
- Lưu: VT.



Nguyễn Công Vịnh