

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư  
và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  
Điện chiếu sáng hẻm và tuyến năm 2024**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 11010/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, nguồn ngân sách thành phố;

Căn cứ Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của UBND thành phố Quy Nhơn về chủ trương đầu tư công trình Điện chiếu sáng hẻm và tuyến năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 3319/QĐ-UBND ngày 19/6/2024 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2024 ngân sách thành phố;

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tại Tờ trình số 64/TTr-Cty ngày 20/6/2024 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Điện chiếu sáng hẻm và tuyến năm

2024, kèm theo Công văn số 664/TĐ-QLĐT ngày 12/6/2024 của Phòng Quản lý đô thị về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Điện chiếu sáng hẻm và tuyến năm 2024;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 244/BC-TCKH ngày 01/7/2024.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Điện chiếu sáng hẻm và tuyến năm 2024, với những nội dung chủ yếu như sau:

#### **I. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư**

1. Chủ đầu tư: Công ty CP Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn.

2. Mục tiêu đầu tư: Nhằm nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng tại một số khu vực của phường Bùi Thị Xuân, phường Trần Quang Diệu, xã Phước Mỹ, xã Nhơn Hải, xã Nhơn Lý, xã Nhơn Hội; đồng thời hiện thực hóa Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 20/5/2021 của Thành ủy Quy Nhơn về tăng cường chỉnh trang đô thị và quản lý quy hoạch, đất đai xây dựng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đến năm 2025.

3. Nội dung và quy mô đầu tư:

3.1. Phường Bùi Thị Xuân – Khu tái định cư, khu vực 5:

- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ BTLT đơn hạ: 12 bộ.
- Lắp đặt cần đèn Ø60 (CL1-3m): 12 cần.
- Lắp đặt đèn chiếu sáng Led 60W: 12 bộ.
- Lắp đặt dây nguồn cáp LV-ABC 4x16mm<sup>2</sup>: 490m.
- Luồn dây lên đèn cáp CVV 3x1,5mm<sup>2</sup>: 60m.
- Lắp đặt trụ BTLT 8,5m (trụ, móng, tiếp địa): 12 trụ.
- Phụ kiện, thiết bị khác kèm theo: 01 hệ.

3.2. Phường Trần Quang Diệu:

a. Tuyến đường khu dân cư từ Tổ 6 - Khu vực 2:

- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ BTLT đơn hạ: 08 bộ.
- Lắp đặt cần đèn Ø49 (CL-1,2m): 08 cần.
- Lắp đặt đèn chiếu sáng Led 30W: 08 bộ.
- Lắp đặt dây nguồn cáp LV-ABC 4x16mm<sup>2</sup>: 250m.
- Luồn dây lên đèn cáp CVV 3x1,5mm<sup>2</sup>: 32m.
- Lắp đặt trụ BTLT 8,5m (trụ, móng, tiếp địa): 07 trụ.
- Phụ kiện, thiết bị khác kèm theo: 01 hệ.

b. Tuyến đường khu dân cư từ Tổ 5 - Khu vực 4:

- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ BTLT đơn hạ: 05 bộ.
- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ BTLT đôi hạ DT: 01 bộ.
- Lắp đặt cần đèn Ø49 (CL-1,2m): 06 cần.

- Lắp đặt đèn chiếu sáng Led-30W: 06 bộ.
- Lắp đặt dây nguồn cáp LV-ABC 4x16mm<sup>2</sup>: 315m.
- Luồn dây lên đèn cáp CVV 3x1,5mm<sup>2</sup>: 24m.
- Lắp đặt phụ kiện khác kèm theo: 01 hệ

### 3.3. Xã Phước Mỹ:

#### a. Tuyến đường bê tông khu dân cư Xóm 2 - Thôn Long Thành:

- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ BTLT đơn hạ: 19 bộ.
- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ BTLT đôi hạ DT: 01 bộ.
- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ BTLT đơn cao: 02 bộ.
- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ bê tông vuông: 02 bộ.
- Lắp đặt cần đèn Ø49 (CL1-2m): 20 cần.
- Lắp đặt cần đèn Ø49 (CL1-2,5m): 01 cần.
- Lắp đặt cần đèn Ø49 (CL1-3m): 01 cần.
- Lắp đặt cần đèn Ø49 (CL1-4,5m): 01 cần.
- Lắp đặt cần đèn Ø49 (CL1-5m): 01 cần.
- Lắp đặt đèn chiếu sáng Led 30W: 24 bộ.
- Lắp đặt dây nguồn cáp LV-ABC 4x16mm<sup>2</sup>: 988m.
- Luồn dây lên đèn cáp CVV 3x1,5mm<sup>2</sup>: 99m.
- Lắp đặt trụ BTLT 8,5m (trụ, móng, tiếp địa): 15 trụ.
- Lắp đặt phụ kiện khác kèm theo: 01 hệ.

#### b. Các tuyến đường - Khu tái định cư Long Mỹ:

- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ BTLT đơn hạ: 41 bộ.
- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ BTLT đôi hạ NT: 06 bộ.
- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ BTLT đôi hạ DT: 04 bộ.
- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ BTLT đơn cao: 02 bộ.
- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ BTLT đôi cao DT: 02 bộ.
- Lắp đặt cần đèn Ø60 (CL1-3m): 43 cần.
- Lắp đặt cần đèn Ø60 (CL1-3,5m): 06 cần.
- Lắp đặt cần đèn Ø60 (CL1-4,5m): 02 cần.
- Lắp đặt cần đèn Ø60 (CL1-5m): 04 cần.
- Lắp đặt đèn chiếu sáng Led 60W: 47 bộ.
- Lắp đặt đèn chiếu sáng Led 120W: 08 bộ.
- Lắp đặt dây nguồn cáp LV-ABC 4x16mm<sup>2</sup>: 1.882m.
- Lắp đặt dây nguồn cáp LV-ABC 4x25mm<sup>2</sup>: 310m.
- Luồn dây lên đèn cáp CVV 3x1,5mm<sup>2</sup>: 285m.
- Lắp đặt tủ điều khiển chiếu sáng GPRS: 01 tủ.
- Thu hồi cụm, xà, cần đèn và dây cáp nguồn: 01 hệ.

- Lắp đặt phụ kiện khác kèm theo: 01 hệ.

#### 3.4. Xã Nhơn Lý:

- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ BTLT đơn hạ: 24 bộ.
- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ BTLT đôi hạ NT: 05 bộ.
- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ BTLT đôi hạ DT: 08 bộ.
- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ BTLT đơn cao: 13 bộ.
- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ BTLT đôi cao NT: 02 bộ.
- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ BTLT đôi cao DT: 01 bộ.
- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ bê tông vuông: 06 bộ.
- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ buro điện: 01 bộ.
- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ STK-Ø90: 46 bộ.
- Lắp đặt cần đèn Ø49 (CL-1m): 60 cần.
- Lắp đặt cần đèn Ø49 (CL-1,5m): 06 cần.
- Lắp đặt cần đèn Ø49 (CL-2m): 18 cần.
- Lắp đặt cần đèn Ø60 (CL1-3m): 18 cần.
- Lắp đặt cần đèn Ø60 (CL1-5m): 04 cần.
- Lắp đặt đèn chiếu sáng Led-30W: 84 bộ.
- Lắp đặt đèn chiếu sáng Led-120W: 22 bộ.
- Lắp đặt dây nguồn cáp LV-ABC 4x16mm<sup>2</sup>: 2.355m.
- Lắp đặt dây nguồn cáp LV-ABC 4x25mm<sup>2</sup>: 941m.
- Luồn dây lên đèn cáp CVV 3x1,5mm<sup>2</sup>: 454m.
- Lắp đặt tủ điều khiển chiếu sáng GPRS: 01 tủ.
- Di dời cụm, xà, cần và đèn chiếu sáng: 02 bộ.
- Lắp đặt phụ kiện khác kèm theo: 01 hệ.

#### 3.5. Xã Nhơn Hải:

- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ BTLT đơn hạ: 03 bộ.
- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ BTLT đôi hạ NT: 01 bộ.
- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ BTLT đôi hạ DT: 01 bộ.
- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ BTLT đôi cao DT: 01 bộ.
- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ bê tông vuông: 03 bộ.
- Lắp đặt cụm xà đỡ cần đèn trụ STK-Ø90: 21 bộ.
- Lắp đặt cần đèn Ø49 (CL-1m): 24 cần.
- Lắp đặt cần đèn Ø49 (CL-3m): 06 cần.
- Lắp đặt đèn chiếu sáng Led-30W: 30 bộ.
- Lắp đặt dây nguồn cáp LV-ABC 4x16mm<sup>2</sup>: 493m.
- Lắp đặt dây nguồn cáp LV-ABC 4x25mm<sup>2</sup>: 286m.
- Luồn dây lên đèn cáp CVV 3x1,5mm<sup>2</sup>: 125m.

- Di dời cùm, xà, cần và đèn chiếu sáng: 03 bộ.
- Lắp đặt phụ kiện khác kèm theo: 01 hệ.

3.6. Xã Nhơn Hội – Đường ĐT.639 (đoạn từ Km6+813m ÷ Km8+525m):

- Lắp đặt chụp đầu cột Ø60, L-3m, trụ BTLT 8,5m: 37 bộ.
- Lắp đặt chụp đầu cột Ø60, L-3,42m, trụ BTLT 8,5m: 04 bộ.
- Lắp đặt chụp đầu cột Ø60, L-3,5m, trụ BTLT 8,5m: 02 bộ.
- Lắp đặt chụp đầu cột Ø60, L-4m, trụ BTLT 8,5m: 02 bộ.
- Lắp đặt chụp đầu cột Ø60, L-4,5m, trụ BTLT 8,5m: 02 bộ.
- Lắp đặt chụp đầu cột Ø60, L-5m, trụ BTLT 8,5m: 01 bộ.
- Lắp đặt chụp đầu cột Ø60, L-6m, trụ BTLT 10m: 02 bộ.
- Lắp đặt đèn chiếu sáng S250W (thu hồi từ dự án khác): 50 bộ.
- Lắp đặt dây nguồn cáp LV-ABC 4x25mm<sup>2</sup>: 1.915m.
- Lắp đặt dây nguồn cáp LV-ABC 4x35mm<sup>2</sup>: 482m.
- Luồn dây lên đèn cáp CVV 2x1,5mm<sup>2</sup>: 270m.
- Lắp đặt trụ BTLT 8,5m (trụ, móng, tiếp địa): 48 trụ.
- Lắp đặt trụ BTLT 10m (trụ, móng, tiếp địa): 02 trụ.
- Lắp đặt tủ điều khiển chiếu sáng GPRS: 01 tủ.
- Sơn bảo dưỡng và gia cố lại chóa đèn (thu hồi từ dự án khác): 15 bộ.
- Thay thế bộ điện S250W (bóng+chân lưu+môi+đuôi E40): 15 bộ.

4. Địa điểm xây dựng: thành phố Quy Nhơn.

5. Loại và cấp công trình: công trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

6. Tổng mức đầu tư: **4.106.934.000 đồng** (Bốn tỷ, một trăm lẻ sáu triệu, chín trăm ba mươi bốn nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	3.524.689.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án:	75.742.000	đồng
- Chi phí tư vấn:	273.748.000	đồng
- Chi phí khác:	33.361.000	đồng
- Chi phí dự phòng:	199.394.000	đồng

7. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024.

**II. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:** nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Công ty CP Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành. Trong đó, phần xây lắp có giá trị thanh toán giảm 10% so với giá trị thực hiện.

Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Quy Nhơn chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giám đốc kho bạc Nhà nước Bình Định, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- VP (LD+C<sub>11</sub>);
- Lưu: VT.

*[Handwritten initials]*



**Nguyễn Công Vịnh**

**Phụ lục**  
**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu**  
**dự án Điện chiếu sáng hẻm và tuyến năm 2024**  
(Kèm theo Quyết định số 3695/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 của UBND TP Quy Nhơn)

S T T	Tên gói thầu		Giá gói thầu (ĐVT: đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Gói thầu số 01: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình	90.444.000	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp	
2	Gói thầu số 02: Bảo hiểm công trình xây dựng	Bảo hiểm công trình xây dựng	4.308.000						Năm 2024	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo tiến độ xây lắp
3	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng toàn bộ khối lượng xây lắp công trình	Thi công xây dựng toàn bộ khối lượng xây lắp công trình	3.524.689.000		Tự thực hiện			Thỏa thuận giao việc	Quý III năm 2024	Trọn gói	90 ngày
<b>Tổng giá gói thầu</b>			<b>3.619.441.000</b>								

